
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe w ogrodzie
ADRES INWESTYCJI: Kielce ul. Orzeszkowej 53 - Środowiskowy Dom Samopomocy
NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Kielce

DATA OPRACOWANIA: 19.08.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.08.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	kalkulacja własna	Roboty ślusarskie w ogrodzie zewnętrznym . Wykonanie platformy / zejścia dla pieszych i zjazdu dla wózków/ z kratownic stalowych antypoślizgowych z obustronnym zabezpieczeniem poręczami . Długość platformy około 7 mb	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		2,25	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		2,25	m2	2,250	
				RAZEM	2,250