

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont sanitariatów  
ADRES INWESTYCJI: Miodowa 7, 25-553 Kielce  
NAZWA INWESTORA: Środowiskowy Dom Samopomocy  
ADRES INWESTORA: Miodowa 7, 25-553 Kielce

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Sebastian Tomala [www.Mast-Bud.pl](http://www.Mast-Bud.pl)

DATA OPRACOWANIA: 22.09.2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
22.09.2020

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>Łazienka na parterze</b>			
1	KNR 4-01 0339-01		Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
2	KNR 2-15 0103-02 z.o.2.4.8.b)		Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla rurociągów w podejściach	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
3	KNR 2-15 0107-02 z.o.2.5. 9901 -02		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
4	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
5	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
6	KNR-W 4-02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
7	KNR-W 4-03 1134-01		Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
			3 + 2	kpl.	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
8	KNR-W 4-03 1134-01		Demontaż drobnych elementów - dozowników, suszarek itp.	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	<b>4,000</b>
9	KNPnRPDE 22-52c		Demontaż lustra	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
10	KNPnRPDE 22-52d		Demontaż wentylatora	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
11	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			3,15 * 1,33 + 1,26 * (2,05 + 1,40)	m2	8,537	
					RAZEM	<b>8,537</b>
12	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			2,05 * (3,15 * 2 + 1,33 * 2 + 2,05 * 2 + 1,40 * 2 + 1,26 * 4) - 2,0 * 0,8 * 4	m2	36,445	
					RAZEM	<b>36,445</b>
13	ZKNR C-2 0301-01		Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m2		
			poz.12	m2	36,445	
					RAZEM	<b>36,445</b>

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			poz.11	m2	8,537	
					RAZEM	<b>8,537</b>
15	ZKNR C-2 0901-01		Przygotowanie podłoża szlifowanie	m2		
			poz.11	m2	8,537	
					RAZEM	<b>8,537</b>
16	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2		
			0,5 * (3,15 * 2 + 1,33 * 2 + 2,05 * 2 + 1,40 * 2 + 1,26 * 4) + poz.11	m2	18,987	
					RAZEM	<b>18,987</b>
17	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			poz.11	m2	8,537	
					RAZEM	<b>8,537</b>
18	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.11	m2	8,537	
					RAZEM	<b>8,537</b>
19	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.11	m2	8,537	
					RAZEM	<b>8,537</b>
20	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.12 + poz.16	m2	55,432	
					RAZEM	<b>55,432</b>
21	KNR-W 2-15 0230-01		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
22	KSNR 4 0214-02		Ustępy z płuczką typu kompakt - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
23	KNP 05 0116 -04.01		Montaż baterii naściennych umywalkowych - - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
24	KNR-W 2-15 0218-01		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	<b>3,000</b>
25	KNR 4-03 1012-03		Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
26	NNRNKB 202 0837-01		(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	m2		
			poz.12	m2	36,445	
					RAZEM	<b>36,445</b>
27	NNRNKB 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			poz.11	m2	8,537	

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>8,537</b>
28 d.1	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.16	m2	18,987	
					RAZEM	<b>18,987</b>
29 d.1	KNPnRPDE 22-53c		Montaż lustra - mat. z demontażu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
30 d.1	KNPnRPDE 22-53c		Montaż dozownika - mat. z demontażu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
31 d.1	KNNR 5 0501-01		Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - z demontażu	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
32 d.1	KNR 19-01 0116-05		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
			poz.11 * 0,03 + poz.12 * 0,03	m3	1,349	
			poz.14 * 0,05	m3	0,427	
					RAZEM	<b>1,776</b>
33 d.1	KNR 4-04 1101-03 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.32	m3	1,776	
					RAZEM	<b>1,776</b>
<b>2</b>			<b>Łazienka 1 na piętrze</b>			
34 d.2	KNR 4-01 0339-01		Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
35 d.2	KNR 2-15 0103-02 z.o.2.4.8.b)		Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla rurociągów w podejściach	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
36 d.2	KNR 2-15 0107-02 z.o.2.5. 9901 -02		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
37 d.2	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
38 d.2	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
39 d.2	KNR-W 4-02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
40 d.2	KNR-W 4-03 1134-01		Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
			3 + 2	kpl.	5,000	

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,000
41	KNR-W 4-03		Demontaż drobnych elementów - dozowników, suszarek itp.	kpl.		
d.2	1134-01					
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
42	KNPnRPDE		Demontaż lustra	szt.		
d.2	22-52c					
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
43	KNPnRPDE		Demontaż wentylatora	szt.		
d.2	22-52d					
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
44	KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.2	0811-07					
			3,60 * 1,25 + 1,20 * (2,2 + 1,65)	m2	9,120	
					RAZEM	9,120
45	KNR 4-01		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.2	0819-15					
			2,05 * (3,60 * 2 + 1,25 * 2 + 2,2 * 2 + 1,65 * 2 + 1,20 * 4) - 2,0 * 0,8 * 4	m2	39,110	
					RAZEM	39,110
46	KNR 4-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2		
d.2	0713-02					
			0,5 * (3,60 * 2 + 1,25 * 2 + 2,2 * 2 + 1,65 * 2 + 1,20 * 4) + poz.44	m2	20,220	
					RAZEM	20,220
47	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
d.2	202 1134-01					
			poz.44	m2	9,120	
					RAZEM	9,120
48	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.2	202 1134-02					
			poz.45 + poz.46	m2	59,330	
					RAZEM	59,330
49	KNR-W 2-15		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	kpl.		
d.2	0230-01					
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
50	KSNR 4		Ustępy z płuczką typu kompakt - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	kpl.		
d.2	0214-02					
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
51	KNP 05 0116		Montaż baterii naściennych umywalkowych - - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	szt.		
d.2	-04.01					
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
52	KNR-W 2-15		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0218-01					
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
53	KNR 4-03		Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
d.2	1012-03					
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
54	NNRNKB		(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	m2		
d.2	202 0837-01					

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.45	m2	39,110	
					RAZEM	<b>39,110</b>
55 d.2	NNRNKB 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			poz.44	m2	9,120	
					RAZEM	<b>9,120</b>
56 d.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.46	m2	20,220	
					RAZEM	<b>20,220</b>
57 d.2	KNPnRPDE 22-53c		Montaż lustra - mat. z demontażu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
58 d.2	KNPnRPDE 22-53c		Montaż dozownika - mat. z demontażu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
59 d.2	KNNR 5 0501-01		Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - z demontażu	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
60 d.2	KNR 19-01 0116-05		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
			poz.44 * 0,03 + poz.45 * 0,03	m3	1,447	
					RAZEM	<b>1,447</b>
61 d.2	KNR 4-04 1101-03 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.60	m3	1,447	
					RAZEM	<b>1,447</b>
<b>3</b>			<b>Łazienka 2 na piętrze (pok. pielęgniarki)</b>			
62 d.3	KNR 4-01 0339-01		Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
63 d.3	KNR 2-15 0103-02 z.o.2.4.8.b)		Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla rurociągów w podejściach	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
64 d.3	KNR 2-15 0107-02 z.o.2.5. 9901 -02		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
65 d.3	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
66 d.3	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
67 d.3	KNR-W 4-02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
68	KNR-W 4-03 d.3 1134-01		Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
69	KNR-W 4-03 d.3 1134-01		Demontaż drobnych elementów - dozowników, suszarek itp.	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
70	KNPnRPDE d.3 22-52c		Demontaż lustra	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
71	KNPnRPDE d.3 22-52d		Demontaż wentylatora	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
72	KNR 4-01 d.3 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			1,45 * 2,85	m2	4,133	
					RAZEM	4,133
73	KNR 4-01 d.3 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			2,05 * (2,85 * 2 + 1,45 * 2) - 2,0 * 0,8 * 1	m2	16,030	
					RAZEM	16,030
74	KNR 4-01 d.3 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2		
			0,5 * (1,45 * 2 + 2,85 * 2) + poz.72	m2	8,433	
					RAZEM	8,433
75	NNRNKB d.3 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.72	m2	4,133	
					RAZEM	4,133
76	NNRNKB d.3 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.73 + poz.74	m2	24,463	
					RAZEM	24,463
77	KNR-W 2-15 d.3 0230-01		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
78	KSNR 4 d.3 0214-02		Ustępy z płuczką typu kompakt - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
79	KNP 05 0116 d.3 -04.01		Montaż baterii naściennych umywalkowych - - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
80	KNR-W 2-15 d.3 0218-01		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
81	KNR 4-03 d.3 1012-03		Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.3	NNRNKB 202 0837-01		(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	m2		
			poz.73	m2	16,030	
					RAZEM	16,030
83 d.3	NNRNKB 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			poz.72	m2	4,133	
					RAZEM	4,133
84 d.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.74	m2	8,433	
					RAZEM	8,433
85 d.3	KNPnRPDE 22-53c		Montaż lustra - mat. z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
86 d.3	KNPnRPDE 22-53c		Montaż dozownika - mat. z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
87 d.3	KNNR 5 0501-01		Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - z demontażu	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
88 d.3	KNR 4-04 1101-03 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.72 * 0,03 + poz.73 * 0,03	m3	0,605	
					RAZEM	0,605
<b>4</b>			<b>Łazienka 3 na piętrze (pok. pielęgnarki)</b>			
89 d.4	KNR 4-01 0339-01		Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
90 d.4	KNR 2-15 0103-02 z.o.2.4.8.b)		Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla rurociągów w podejściach	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
91 d.4	KNR 2-15 0107-02 z.o.2.5. 9901 -02		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
92 d.4	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
93 d.4	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
94 d.4	KNR 4-02 0235-07		Demontaż brodzika wraz z zasłonką	kpl.		
			1	kpl.	1,000	



## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>1,000</b>
95	KNR-W 4-02		Demontaż baterii	szt.		
d.4	0141-01					
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
96	KNR-W 4-03		Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
d.4	1134-01					
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
97	KNR-W 4-03		Demontaż drobnych elementów - dozowników, suszarek itp.	kpl.		
d.4	1134-01					
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	<b>3,000</b>
98	KNPnRPDE		Demontaż lustra	szt.		
d.4	22-52c					
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
99	KNPnRPDE		Demontaż wentylatora	szt.		
d.4	22-52d					
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
100	KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.4	0811-07					
			1,45 * 2,85	m2	4,133	
					RAZEM	<b>4,133</b>
101	KNR 4-01		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.4	0819-15					
			2,05 * (2,85 * 2 + 1,45 * 2) - 2,0 * 0,8 * 1	m2	16,030	
					RAZEM	<b>16,030</b>
102	KNR 4-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2		
d.4	0713-02					
			0,5 * (1,45 * 2 + 2,85 * 2) + poz.100	m2	8,433	
					RAZEM	<b>8,433</b>
103	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
d.4	202 1134-01					
			poz.100	m2	4,133	
					RAZEM	<b>4,133</b>
104	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.4	202 1134-02					
			poz.101 + poz.102	m2	24,463	
					RAZEM	<b>24,463</b>
105	KNR-W 2-15		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	kpl.		
d.4	0230-01					
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
106	KSNR 4		Ustępy z płuczką typu kompakt - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	kpl.		
d.4	0214-02					
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
107	KNP 05 0116		Montaż baterii naściennych umywalkowych - - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	szt.		
d.4	-04.01					
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
108	KNP 05 0116		Montaż baterii naściennych natryskowych - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	szt.		
d.4	-04.01					
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109	KNP 05 0116 d.4 -04.01		Montaż baterii naściennych umywalkowych - - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
110	KNR-W 2-15 d.4 0216-01		Wpust liniowy pod prysznic.	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
111	KNR-W 2-15 d.4 0218-01		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
112	KNR 4-03 d.4 1012-03		Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
113	NNRNKB d.4 202 0837-01		(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	m2		
			poz.101	m2	16,030	
					RAZEM	16,030
114	NNRNKB d.4 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			poz.100	m2	4,133	
					RAZEM	4,133
115	KNR 2-02 d.4 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.102	m2	8,433	
					RAZEM	8,433
116	KNPnRPDE d.4 22-53c		Montaż lustra - mat. z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
117	KNPnRPDE d.4 22-53c		Montaż dozownika - mat. z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
118	KNNR 5 d.4 0501-01		Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - z demontażu	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
119	KNR 4-04 d.4 1101-03 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.100 * 0,03 + poz.101 * 0,03	m3	0,605	
					RAZEM	0,605
5			<b>Łazienka 4 na piętrze</b>			
120	KNR 4-01 d.5 0339-01		Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
121	KNR 2-15 d.5 0103-02 z.o.2.4.8.b)		Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - wykonanie bruzd w betonie dla rurociągów w podejściach	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	KNR 2-15 d.5 0107-02 z.o.2.5. 9901 -02		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm - ściany z betonu żwirowego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
123	KNR 4-02 d.5 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
124	KNR 4-02 d.5 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
125	KNR 4-02 d.5 0235-07		Demontaż brodzika wraz z zasłonką	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
126	KNR-W 4-02 d.5 0141-01		Demontaż baterii	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
127	KNR-W 4-03 d.5 1134-01		Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
128	KNR-W 4-03 d.5 1134-01		Demontaż drobnych elementów - dozowników, suszarek itp.	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
129	KNPnRPDE d.5 22-52c		Demontaż lustra	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
130	KNPnRPDE d.5 22-52d		Demontaż wentylatora	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
131	KNR 4-01 d.5 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			1,45 * 2,45	m2	3,553	
					RAZEM	3,553
132	KNR 4-01 d.5 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			2,05 * (2,45 * 2 + 1,45 * 2) - 2,0 * 0,8 * 1	m2	14,390	
					RAZEM	14,390
133	KNR 4-01 d.5 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2		
			0,5 * (1,45 * 2 + 2,45 * 2) + poz.131	m2	7,453	
					RAZEM	7,453
134	NNRNKB d.5 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.131	m2	3,553	
					RAZEM	3,553
135	NNRNKB d.5 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.132 + poz.133	m2	21,843	
					RAZEM	21,843

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136	KNR-W 2-15 d.5 0230-01		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
137	KSNR 4 d.5 0214-02		Ustępy z płuczką typu kompakt - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
138	KNP 05 0116 d.5 -04.01		Montaż baterii naściennych umywalkowych - - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
139	KNP 05 0116 d.5 -04.01		Montaż baterii naściennych natryskowych - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
140	KNP 05 0116 d.5 -04.01		Montaż baterii naściennych umywalkowych - - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
141	KNR-W 2-15 d.5 0216-01		Wpust liniowy pod prysznic.	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
142	KNR-W 2-15 d.5 0218-01		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
143	KNR 4-03 d.5 1012-03		Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
144	NNRNKB d.5 202 0837-01		(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym	m2		
			poz.132	m2	14,390	
					RAZEM	14,390
145	NNRNKB d.5 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			poz.131	m2	3,553	
					RAZEM	3,553
146	KNR 2-02 d.5 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.133	m2	7,453	
					RAZEM	7,453
147	KNPnRPDE d.5 22-53c		Montaż lustra - mat. z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
148	KNPnRPDE d.5 22-53c		Montaż dozownika - mat. z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
149	KNNR 5 d.5 0501-01		Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - z demontażu	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150 d.5	KNR 4-04 1101-03 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.131 * 0,03 + poz.132 * 0,03	m3	0,538	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,538</b>